

## **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

### **W RYPINIE**

- **Przedmiot i zakres działania ZDP**
- **Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych**
- **Sprzęt w ZDP**
- **Zatrudnienie w ZDP**
- **Bieżące zadania i remonty dróg**

(okres sprawozdawczy: 30 września 2022 – 31 października 2023 r.)

**Stan na 31 października 2023 rok**

## **I PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA ZDP**

Do najważniejszych aktów prawnych, regulujących problematykę wykonywania funkcji zarządców dróg m.in. przez organy samorządu terytorialnego, należy zaliczyć ustawę o drogach publicznych. Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy - drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej - dzielą się na drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg.

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie należy w szczególności:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
- opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów drogowych inżynierskich
- pełnienie funkcji inwestora nad prowadzonymi robotami drogowo-mostowymi
- organizowanie i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
- koordynacja robót w pasie drogowym
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
- realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego:
  - opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu,
  - opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie dróg powiatowych,
  - opiniowanie projektów oznakowania z innymi kategoriami dróg,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich z szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
- prowadzenie zimowego utrzymania dróg, a w szczególności:

- opracowywanie planów operacyjnych zimowego utrzymania i koordynacja działań w tym zakresie,
- zabezpieczenie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania,
- uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie zarządu drogi
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz właściwej gospodarki eksploatacyjnej sprzętu, pojazdów i budynków
- prowadzenie spraw finansowo-księgowych, pracowniczych oraz zagadnień bhp
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie drogi i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
- koordynacja działań zarządu z działaniami komórek organizacyjnych starostwa powiatu i jednostki organizacyjnej powiatu
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i lokalizację zjazdów z dróg i urządzeń obcych; oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg

Oprócz robót widocznych na drogach i mostach, ZDP prowadzi szereg czynności administracyjnych, związanych z ustawowymi obowiązkami zarządcy drogi, takimi jak m.in.:

1. Kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
2. Wykonywanie systematycznych objazdów i przeglądów obiektów budowlanych, jakimi są drogi publiczne i mosty, oraz przeglądy oznakowania i organizacji ruchu na tych drogach,
3. Wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcia pasa drogowego, na lokalizację zjazdów,
4. Uzgadnianie projektów i planów zagospodarowania terenów przy drogach publicznych,
5. Opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami do dofinansowania planowanych inwestycji ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych, a następnie rozliczenia wykonanych inwestycji, i wiele innych.

Zarząd Dróg Powiatowych administruje siecią dróg powiatowych na obszarze 6 gmin o łącznej długości 211,8 km - w tym drogi o nawierzchni twardej (asfaltowej) **203,2 km** / drogi miejskie **6,0 km** i drogi zamiejskie **197,2 km**/ oraz drogi o nawierzchni gruntowej **8,6 km** :

- droga Zambrzyca – Czarnia - Puszcza 0,777 km
- droga Kotowy – Skudzawy 4,792 km ( od 1 stycznia 2024 – będzie to droga gminna)

- droga Kupno – Radziki 2,377 km
- droga Szczutowo – Ruszkowo 0,718 km

W ciągach dróg powiatowych znajdują się 2 obiekty mostowe w miejscowościach Skrwilno, Dylewo (Gniazdek) o łącznej długości 24,64 mb oraz 143 przepusty o łącznej długości 1402 mb , o różnym przekroju poprzecznym i różnym stanie technicznym (od b. złego do dobrego ).

Nawierzchnia		Jedn.	Twarda (asfaltowa)	Gruntowa
1	Rodzaje nawierzchni na drogach powiatowych	km	203,2	8,6
2	Udział rodzajów nawierzchni na drogach powiatowych	%	96	4

## II OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

( patrz załączniki)

Pełne badania oceny stanu nawierzchni tzw. **SOSN- System Oceny Stanu Nawierzchni** są bardzo kosztowne , przedstawiona w załączeniu ocena stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych w poszczególnych gminach została wykonana na podstawie **oceny wizualnej** w terenie wg następujących ustalonych kryteriów:

**Stan techniczny dobry i b. dobry** – stan nawierzchni dobry i bardzo dobry (po wykonanym remoncie lub przebudowie) ,

**Stan techniczny dostateczny** – stan nawierzchni zadowalający – droga **nie wymaga** jeszcze remontu. Natomiast pożądana jest częsta i systematyczna **obserwacja stanu** nawierzchni oraz w miarę możliwości powinno się wykonywać **roboty prewencyjne**,

**Stan techniczny zły** – nawierzchnia w stanie niezadowalającym, **wymaga remontu**,

**Stan techniczny bardzo zły** – nawierzchnia w stanie złym, **wymaga remontu natychmiastowego**.

Na obecny stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych główny wpływ mają następujące czynniki:

1. Zwiększające się natężenie ruchu
2. Pojazdy przeciążone ( nienormatywne)
3. Konstrukcja nawierzchni
4. Klimat

Drogi samorządowe, a zwłaszcza drogi niższej kategorii, tj. powiatowe i gminne, są przede wszystkim niszczone na skutek przejazdu pojazdów przeciążonych (nienormatywnych), głównie z powodu objazdu przez te pojazdy dróg wyższej kategorii (np. autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich). Przedwczesne niszczenie dróg samorządowych wynika z faktu, iż najczęściej charakteryzują się one niedostateczną nośnością, nawierzchnią i podbudową, nieodpowiednią szerokością pasów drogowych, nienormatywnymi łukami oraz spadkami podłużnymi. Oprócz utrudnień w ruchu drogowym dla pozostałych użytkowników dróg, przejazdy pojazdów przeciążonych i nienormatywnych przyczyniają się do przyspieszonego zużycia omawianych dróg. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że przejazd jednego samochodu ciężarowego normatywnego (100 kN/oś) znaczy dla nawierzchni drogi tyle, co przejazd 160 tys. samochodów osobowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrotnie większym, tj. 200 kN/oś powoduje 16-krotnie większe zniszczenie nawierzchni drogi. ( „Ocena skutków ruchu pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości parametrów określone w przepisach o ruchu drogowym”, IBDiM, Warszawa, opracowanie wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie).

**Proces niszczenia nawierzchni najczęściej rozpoczyna się od drobnych ubytków ziaren grysowych, zaprawy bitumicznej oraz spękań w górnej części warstwy ścieralnej. Wykonanie (w odpowiednim czasie) zabiegów o charakterze zamknięć powierzchniowych utrwaleń ratuje, nieraz na wiele lat, trwałość nawierzchni. Dlatego też uważam, iż na kolejne lata należy zaplanować więcej zamknięć typu powierzchniowe utwalenia nawierzchni za pomocą emulsji i grysów, ponieważ duża część nawierzchni bitumicznych w naszym powiecie wykonanych jest często tylko jednowarstwowo i tym samym nie jest zabezpieczona przed przenikaniem wody i niszczącymi zjawiskami mrozowymi.**

**Kolejnym trochę droższym rozwiązaniem jest wykonanie bitumicznej warstwy wyrównującej – 4-5 cm i pokrycie jej podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.**

**Znaczenie tych robót jest olbrzymie, ponieważ przyczyniają się przede wszystkim, do wyraźnego *spowolnienia* procesu degradacji powiatowej sieci drogowej. Są to działania stosunkowo tanie, a wykonane w odpowiednim czasie często mogą zastąpić klasyczne „ciężkie” remonty dróg.**

**Poza tym należy zaplanować w budżecie powiatu corocznie środki na ścinkę poboczy i odtworzenie rowów przy drogach powiatowych. Przyczyni się to do odprowadzenia nadmiaru wody z korony jezdni, a w okresie zimowych przymrozków nie będzie lodowych zastoisk.**

**Stan techniczny nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rypińskiego na dzień 31 października 2023**

**Stan techniczny nawierzchni bitumicznych**

stan techniczny	dobry i b. dobry	dostateczny	zły	b. zły
2022r.	97,06 km	66,40 km	29,10 km	18,90 km
2022r.	46%	31,50%	13,50%	9,00%
2023r.	93,76 km	73,05 km	27,30 km	17,35 km
2023r.	44,3%	34,50%	13,0 %	8,2%

### **III SPRZĘT W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH**

Aby sprostać zadaniom w zakresie bieżącego utrzymania dróg, które to prace w dużym zakresie ZDP wykonuje własnymi siłami poprzez grupę dróżników, niezbędne jest systematyczne odnawianie i wzbogacanie potencjału sprzętowego jednostki.

W chwili obecnej ZDP dysponuje n/w sprzętem:

1. Samochód osobowo-ciężarowy VW T-5 (2008 r.) - zakupiony w 2017 r
2. Samochód osobowo- ciężarowy VW T-4 (2001r.),
3. Samochód osobowy Volkswagen Passat ( 2006) – przekazany w 2019 ze Starostwa
4. Samochód osobowy Skoda Roomster (2008 r.)
5. Ciągnik rolniczy Zetor 7441 z ład. czołowym TUR i przyczepą 6 ton (2009r.),
6. Ciągnik rolniczy Ursus C-355 z przyczepą 4 tony (1973r.),
7. Ciągnik komunalny Foton z przyczepą 2,5 tony (2011r.),
8. Koparko-ładowarka New Holland (2011r.),
9. Kosiarka bijakowa do koszenia trawy SAMASZ KBR140 (2009r.),
10. Kosiarka bijakowa do koszenia trawy BOMFORD BX364
11. Kosiarka rotacyjna do koszenia trawy (2017r.),

12. Rozdrabniacz do gałęzi Skorpion.(2016r.),
13. Kosy spalinowe STIHL/Husqvarna. - szt. 8,
14. Pilarki spalinowe STIHL/Husqvarna– szt. 7,
15. Podkrzesywarki do gałęzi STIHL –szt. 1,
16. Kosiarka spalinowa do trawników WEIBANG (2018}
17. Zagęszczarka (płyta wibracyjna),
18. Przecinarka do asfaltu,
19. Przyczepka transportowa do samochodu - szt. 2,
20. Ciągnik rolniczy CASE FARMALL 95A - zakup 2019 r.
21. Piaskarko-solarka – szt. 3
22. Agregat prądotwórczy
23. Zamiatarka spalinowa – 2017
24. Kosiarka na wysięgniku ROLMEX – zakup 2019
25. Posypywarka komunalna Motyl – do chodników – zakup 2019 r.
- 26 . Przecinarka do betonu – zakup 2018 r.
- 27 . Dmuchawa chodnikowa –zakup 2019 r.
28. Kosiarka bijakowa do trawy FERRI – zakup maj 2020
- 29 .Posypywarka ciągnikowa – zakup grudzień 2019
- 30 Zamiatarka ciągnikowa – zakup grudzień 2019
31. Oczyszczarka ciągnikowa do chodników – grudzień 2020
32. Kosiarka bijakowa do trawy FERRI – zakup listopad 2021

#### **IV ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG**

Jednym z zadań należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie należy m.in. zimowe utrzymanie dróg, a w szczególności:

- opracowywanie planów zimowego utrzymania i koordynacja działań w tym zakresie
- zabezpieczenie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania.

Zimowe utrzymanie dróg (**ZUD**) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość

zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2013r. , poz. 260 z późn. zm.) ustala się zimowe utrzymanie dróg wg standardów, jak pokazano w załączonym wykazie

Ogólnie w zimowym utrzymaniu dróg obowiązuje **6 standardów**. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (*zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg*), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

**Drogi powiatowe na terenie Powiatu Rypińskiego utrzymywane są w V standardzie ZUD , ulice powiatowe na terenie miasta Rypina utrzymywane są w III standardzie ZUD**

#### **ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH**

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
2	3	4	5
I	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 2 godz. - błoto pośniegowe 4 godz. - zajeżdżony nigdy - zasy nigdy	- gołoledź 2 godz. - szron 2 godz. - sadź 2 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - sadź 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o nachyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - zasy, języki śniegowe, lokalnie 6 godz.  utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 godz. - szron 5 godz. - sadź 5 godz. - pośniegowa 6 godz. - lodowica 5 godz.



IV	Jezdnie odśnieżona na całej szerokości. Jezdnie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - zajeżdżony - języki śnieżne - zasy Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	8 godz. występuje występują do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoleź 8 godz. - pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz.
V	<b>Jezdnie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.</b> Jezdnie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<b>- luźny - zajeżdżony - nabój śnieżny - zasy</b> Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	<b>16 godz. występuje występują do 24 godz.</b>	<b>W miejscach wyznaczonych: - gołoleź 8 godz. - pośniegowa</b>
VI	Jezdnie zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP	- luźny - zajeżdżony - nabój śnieżny - zasy	występuje występuje występuje do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz.

Zaznaczone na „czerwono” pola obowiązują ZDP w Rypinie, co nie znaczy, że nie będzie odśnieżone lub posypane wcześniej niż przedstawia powyższa tabela i obowiązujący nas standard. W normalnych warunkach zimowych staramy się utrzymywać wszystkie drogi w znacznie podwyższonym standardzie. Zgromadzony materiał i środki zostaną w całości przeznaczone na Zimowe Utrzymanie Dróg. W przypadku umiarkowanych warunków atmosferycznych nie powodujących konieczności częstych interwencji, standard utrzymania będzie wyższy. Jednak w sytuacji jeżeli warunki zimowe będą znacznie gorsze od średniej, usuwanie skutków prowadzone będzie racjonalnie, na bieżąco, ale do wysokości przeznaczonych na ten cel środków i zapasów materiałów. Ujęte w załączniku określenie jezdnie sypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ” określa, że posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągach dróg :

- na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,
- na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %,
- na niebezpiecznych łukach poziomych (*łukach zbliżonych do kąta prostego*),
- innych miejscach niebezpiecznych ustalonych przez Zarząd dróg, np. w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach i mostach oraz innych.

**WYKAZ DRÓG WG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

**III STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA – 5,957 km**

(ulice administrowane przez ZDP w Rypinie)

L.p.	Nazwa drogi	Lokalizacja	Standard	mb
1.	ul. 3 Maja	0+000–0+953	III	953
2.	ul. Dworcowa	0+000–0+583	III	583
3.	ul. Nowy Rynek	0+000–0+349	III	349
4.	ul. Młyńska	0+000–0+502	III	502
5.	ul. Mleczarska	0+000-1+432	III	1.432
6.	ul. Piaski	22+397-23+118	III	721
7.	ul. Osiedle Sportowe	0+000 - 0+834	III	834
8.	ul. Sportowa	0+000 – 0+583	III	583
	<b>R a z e m</b>			<b>5.957 km</b>

**V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA -199,74 km**

(drogi powiatowe administrowane przez ZDP w Rypinie)

L.p.	NR DROGI	NAZWA ODCINKA DROGI	DŁUGOŚĆ
1	2207 C	Trąbin - Dobrze - Brzuze	5,704
2	2204 C	Radziki D. - Wąpielsk - Ruszkowo - Ostrowite	12,503
3	2120 C	Radomin -Ruszkowo - Gulbiny - Cetki	7,083
4	2205 C	Długie - Rakowo - Cetki	4,801
5	2206 C	Rakowo - Czyżewo - Rusinowo	3,724
6	2118 C	Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin	17,020
7	2208 C	Starorypin Rządowy - Rypin	1,661
8	1837 C	Zdroje - Górzno - Starorypin	5,098
9	1841 C	Michałki - Sadłowo	1,870
10	1840 C	Świdziebnia - Zasady - Sadłowo - Godziszewy	6,241
11	1842 C	Janowo - Zofiewo - Okalewo	6,216
12	2209 C	Borzymin - Głowińsk	2,500
13	2210 C	Cetki - Balin	4,186
14	2211 C	Brzuze - Nadróż	8,170
15	2212 C	Brzuze - Huta Chojno	8,249
16	2213 C	Ugoszcz - Obory	4,310

17	2130 C	Dulsk - Ruże - Obory - Stary Kobrzyniec	6,744
18	2214 C	Rypin - Pręczki	5,496
19	2215 C	Dylewo - Rogowo	9,047
20	2216 C	Nadróż - Pręczki	5,597
21	2217 C	Godziszewy - Dylewo	2,917
22	2218 C	Wygoda - Sosnowo	4,563
23	2219 C	Kotowy - Skudzawy	1,600
24	2220 C	Okalewo - Skrwilno - gr. woj.(Dziki Bór)	9,926
25	2221 C	Puszcza Miejska - Skrwilno	9,809
26	2222 C	Skrwilno - gr. woj. (Lutocin)	3,691
27	2223 C	Zambrzyca-Czarnia Mała-gr.woj.-/Puszcza/	4,755
28	2224 C	Czumsk Duży - Urszulewo	3,528
29	2225 C	St.Kobrzyniec-Czumsk D.-gr.woj.-/Szczutowo/	15,551
30	2226 C	Rogowo - Wymyślin	4,400
31	2116 C	Wrocki - Pusta D. - Radziki Duże	2,000
32	2201 C	Długie - Strzygi	2,210
33	2202 C	Radziki Duże - Osiek - Dzierżno	4,130
34.	2203 C	Wąpielsk - Wrzeszewo	4,443
<b>Razem :</b>			<b>199,74</b>

### **Materialy**

Do zwalczania śliskości na drogach tut. Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje 10-12 % mieszankę piaskowo - solną .

### **Sprzęt**

Uszorstnianie wyznaczonych miejsc wykonywane jest przy użyciu trzech piaskarek typu P-1. oraz zakupionej piaskarki ciągnikowej. Nośniki do piaskarek i pługów wynajmowane są na podstawie przeprowadzonego przetargu.

#### **1. Uszorstnianie nawierzchni dróg**

- odbywa się na drogach o nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg decydujących o możliwości ruchu,
- nie będzie wykonywane podczas opadów marznącego deszczu i mżawki oraz w godzinach nocnych.

#### **2. Odśnieżanie dróg**

- objęte są wszystkie drogi powiatowe,
- odbywa się systemem interwencyjnym,
- nie będzie wykonywane od zmierzchu do świtu, podczas opadów śniegu oraz podczas zawiei lub zamieci śnieżnych.

Pługi jednostronne, dla których nośnikami są pojazdy samochodowe, używane będą do odśnieżania dróg po opadach śniegu. Natomiast pługi dwustronne, dla których nośnikami są ciągniki rolnicze o dwóch napędach, używane będą do odśnieżania dróg po ustaniu zawiei lub zamieci śnieżnych. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane i koordynowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1.

Pracami ZUD kieruje dyrektor ZDP.

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym nawierzchni chodników.

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.) właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętych ich własnością – czystości i porządku.

A zatem w myśl art. 5 ust. 1 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

## **V. ZATRUDNIENIE W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH**

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 561/2022 z dnia 16.02.2022 r. został zatwierdzony Regulamin Organizacyjny ZDP wraz ze „Schematem organizacyjnym” – wykaz etatów, w którym określono poziom zatrudnienia na **20 osób**: 12 etatów administracji (wraz z dyrektorem, w tym 4 osoby zatrudnione na 1/2 etatu, 1 osoba na ¼ i 1 osoba na 1/8 etatu) oraz 7 pracowników w Obwodzie Drogowym (majster, 6 robotników drogowych) oraz pracownicy zatrudnieni na czas określony - 3 osoby na pracach interwencyjnych i 3 osoby okresowo na robotach publicznych.

## **VI BIEŻĄCE ZADANIA I REMONTY**

### **ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2022 r.**

W 2022 r. zrealizowaliśmy 2 inwestycje drogowe, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów. Jest to rządowy program umożliwiający samorządom realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu na drogach lokalnych. Inwestycje te realizujemy również dzięki wsparciu samorządów gmin powiatu rypińskiego. Poniżej omawiane zadania drogowe:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Długie”- kwota **4 854 000,00 zł**

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin na odcinku od km 0+000 do 4+369 Etap II od km 4+369 ” – kwota **2 861 000,00 zł**

Ponadto realizowaliśmy także:

Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki- Pusta Dąbrówka- Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 –I etap 1, 5 km) - kwota **1 600 000 zł** -zakończenie inwestycji – 31 maja 2023)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki-Balin polegająca budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin – kwota **140 000 zł** ( zakończono – 30 listopad 2022 r.

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 : 9 455 000, zł**

#### **REMONTY NA DROGACH POWIATOWYCH w 2022**

W 2022 został wykonany został remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2220C Okalewo -Skrwilno w miejscowości Skrwilno” - kwota **68 880 zł**

Wykonaliśmy również oznakowanie poziome na drogach naszego powiatu w ilości - **730 m kw za kwotę 26 937,00 zł.**

Łączny koszt powyższych usług remontowych to kwota: **95 817 zł**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2023 r.**

##### **Projekty złożone w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:**

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 2 510 000,00 zł – na rok 2023. Cały koszt **16.800 000 zł**

##### **Projekty złożone w ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:**

1. „Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – Etap I od km 7+730 do km 9+230” – 352 000,00 zł- zakończony w czerwcu 2023. Cała inwestycja I etapu: **1.600 000 zł**

##### **Projekty złożone w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ( 50 % dofinansowania):**

1. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk” (szacowany koszt – **4 991 910,94 zł**) – przetarg otwarcie 10 listopada 2023

2. „Remont drogi powiatowej 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska – Skudzawy”- po przetargu - **2 612591.51 zł**. Termin wykonania 30 listopad 2023

3. Remont drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 544m od km 8+816 do km 9+360 – **630 824 zł**. Termin wykonania 30 listopad 2023

4. „Remont drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia-Zasady-Sadłowo -

Godziszewy w miejscowości Sadłowo – **1.690 802,76 zł**. Dofinansowanie 60%. Termin wykonania 2024 rok

### **Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Funduszu Leśnego:**

1. Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki -Pusta Dąbrówka -Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 Etap II od km 5+760 do 7+730- **2.534 299,38 zł**. Termin wykonania: czerwiec 2024

### **Przygotowanie dokumentacji projektowej:**

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej – opracowanie dokumentacji technicznej” – **159 654 000,00 zł** – grudzień 2023
2. „Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi od km 3+230 do km 4+360” – **203 565,00 zł** -grudzień 2023
3. „Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno-gr. woj. /Lutocin/ od km 0+000 do km 3+730” – **223 245,00 zł** – grudzień 2023
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo- opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt **16 505 zł** – listopad 2023
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe- opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt **16 505 zł** – listopad 2023

### **Zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024**

1. Budowa drogi powiatowej nr 2223C Zambrzyca- Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - **90 000 zł**
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy -Dylewo polegająca na budowie odcinka pieszo-rowerowego w miejscowości Dylewo -opracowanie dokumentacji technicznej - **40 000 zł**

### **„Dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”:**

„Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego”

Całkowita wartość inwestycji wyniesie: **242 692,48 zł**

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę brutto: 194 153,00 zł (80%), udział samorządów (20%) - 48 539,48 zł

Kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Rypińskiego (10 %) -24 269,74 zł oraz z budżetu Gminy Miasta Rypin (10%) – 24 269,74 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych”

Całkowita wartość inwestycji wyniesie: **49 201,50 zł**

Z RFRD na kwotę brutto: 39 361,00 zł (80%)

udział samorządów (20%) - 9840,50 zł

Kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Rypińskiego (10%) - 4920,25 zł  
oraz z budżetu Gminy Miasta Rypin (10%)- 4920,25 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek”

Całkowita wartość inwestycji wyniesie: **339 350,46 zł** ( w tym koszty kwalifikowane- 318 107,01 zł, koszty niekwalifikowane -21 243,45 zł )

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę brutto: 254 485,00 zł (80 % z kwoty 318 107,01 zł)

udział samorządów- 84 865,46 zł

Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Rypińskiego – 42 432,73 zł oraz z budżetu Gminy Brzuze - 42 432,73

Termin wykonania: kwiecień – maj 2024

### **REMONTY NA DROGACH POWIATOWYCH w 2023**

Wykonaliśmy również oznakowanie poziome na drogach naszego powiatu w ilości - 2400 m kw za kwotę **65 418,78 zł**.

### **Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w 2023 r.**

W ramach utrzymania dróg przeprowadzane są bieżące remonty nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowych i grysów bazaltowych, na terenie całego Powiatu.

Koszt robót remontowych wykonanych emulsją asfaltową i grysami w ilości 10 000 m<sup>2</sup> wyniesie **295 200,00 PLN zł**. z podziałem na dwa etapy wiosenny i jesienny.

### **NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2022 i 2023 ROKU WE WŁASNYM ZAKRESIE:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie w 2022 i 2023 r wykonał siłami własnymi wiele prac utrzymaniowych i remontowych na drogach i obiektach inżynierskich. Realizacja zadań własnymi ludźmi i sprzętem pod nadzorem ZDP przynosi oszczędności finansowe w porównaniu do kosztów, jakie należałoby ponieść zlecając wszystkie wykonane zadania utrzymaniowe firmom zewnętrznym.

Jednym z najważniejszych zadań ZDP jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Realizowane jest to m.in. poprzez właściwe utrzymanie nawierzchni jezdni. ZDP we własnym zakresie przeprowadza bieżące remonty nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej na zimno na terenie całego Powiatu. Łączna ilość masy bitumicznej na zimno zużytej do bieżących remontów dróg wyniosła około 75 ton za łączną kwotę ok. **63 000 zł**.

Niezwykle istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest właściwe oznakowanie, dlatego ZDP dokłada wszelkich starań, aby drogi powiatowe były oznakowane prawidłowo. Od lipca 2022r. do października 2023 ustawiono lub wymieniono ponad **112 szt.** znaków drogowych pionowych w miejscach, w których brakowało oznakowania (kradzieże znaków) lub tam gdzie istniejące oznakowanie kwalifikowało się do wymiany. Ponadto w miejscach, w których występuje nieczytelne oznakowanie poziome, dokonano jego odświeżenia.

Znaki drogowe, tablice i słupki narażone są na wiele czynników powodujących ich zniszczenie, zwłaszcza w pobliżu obszarów zabudowanych gdzie często są dewastowane, obracane, wyginane przez wandalów. Konieczne jest zatem stałe kontrolowanie ich stanu i przeprowadzanie w razie konieczności napraw i wymiany. W roku sprawozdawczym ustawiliśmy **3 lustra** drogowe w miejscach niebezpiecznych skrzyżowań. W roku bieżącym wykonaliśmy także oznakowanie poziome w ilości **2400 m kw** na drogach całego powiatu

Ważnym elementem jest także utrzymanie pobocza drogi, a mianowicie koszenie poboczy i rowów przydrożnych wykonywane zarówno za pomocą własnego sprzętu tj. kosiarką rotacyjną i kosiarką bijakową oraz przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (m.in. za pomocą kos spalinowych). W roku bieżącym wykonaliśmy już dwukrotne koszenie, przygotowujemy się do ostatniego trzeciego koszenia przed zimą (jednokrotne koszenie to około 800 km dróg). Ponadto wiele zadań z bieżącego utrzymania dróg wykonujemy za pomocą własnej koparko-ładowarki, w szczególności dotyczy to odwodnienia pasa drogowego. Są to m.in. takie prace jak: profilowanie poboczy wraz ze ścinką poboczy, ciągle usuwanie szorowisk z jezdni i wykonywanie wodościeków, odtwarzanie rowów wraz ze zjazdami (przebudowa zjazdów), profilowanie dróg gruntowych - szczególnie po opadach deszczu, udrażnianie przepustów drogowych, usuwanie karp po ściętych drzewach, przygotowywanie mieszanki piaskowo-solnej w sezonie zimowym.

Zarząd Dróg Powiatowych zajmuje się również wszystkimi obiektami mostowymi (**2 szt.**) i obiektami inżynierskimi (przepusty - **143 szt.**) położonymi w ciągach dróg powiatowych. Oprócz systematycznie dokonywanej kontroli stanu technicznego obiektów, wykonano prace remontowe i konserwacyjne na mostach i przepustach, które wymagały natychmiastowej interwencji po gwałtownych opadach.

Do naszych zadań jako zarządcy drogi publicznej należy również utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym. ZDP na bieżąco prowadzi przeglądy stanu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. W 2022 i 2023 wnioskowaliśmy o zezwolenie na usunięcie **72 szt** drzew. Utrzymanie zieleni to również wycinanie krzaków z poboczy i rowów dróg oraz chwastów. Są to prace, które wykonujemy siłami własnymi (pracownicy i sprzęt ZDP) Ma to szczególne znaczenie dla poprawy widoczności, zwłaszcza na łukach wewnętrznych dróg. Istniejące zadrzewienie przy drogach wymaga ponadto ciągłych zabiegów pielęgnacyjnych, przycinania niskich konarów, wycinania odrostów i gałęzi



w skrajni jezdni.

Zadania, które wykonujemy i wykonaliśmy na naszych drogach jest to zapewne mały procent w całej sieci dróg powiatowych, ale jest to mimo wszystko aspekt pozytywny i dający nadzieje na systematyczne, choć długotrwałe polepszanie się stanu technicznego, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

**W roku 2023 została wykonana okresowa przewidziana prawem 5-letnia ocena stanu dróg powiatowych na 39 odcinkach, z której jednoznacznie wynika konieczność przeprowadzenia pilnych remontów na drogach powiatowych. Dotyczy to stanu nawierzchni, poboczy, remontu 2 obiektów mostowych i przepustów, a także oznakowania poziomego głównie przy przystankach autobusowych. Stąd też zachodzi konieczność zwiększenia w najbliższym roku budżetowym i kolejnych latach środków na paragrafach remontowych, żeby zrealizować zalecenia pokontrolne.**

#### **ZAŁĄCZNIKI**

1. Stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych w poszczególnych gminach sporządzony na dzień 31.10.2023.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
**w Rypinie**

*Piotr Pawłowski*

**WYKAZ STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH  
GMINA RYPIN  
na dzień 31.10.2023r.**

Nr drogi	Nazwa drogi	Dług. drogi km	Stan techniczny naw. bitum. (km)				Uwagi
			b. dobry i dobry	dostat.	zły	b. zły	
1	2	3	4	5	6	7	8
2120C	Radomin - Szczutowo – Gulbiny - Cetki	0,3	-	0,3	-	-	-
2205C	Długie- Rakowo -Cetki	3,0	3,0	-	-	-	-
2206C	Rakowo – Czyżewo – Rusinowo	3,7	3,7	-	-	-	-
2218C	Szafarnia – Wąpielsk – Długie - Rypin	3,3	3,3	-	-	-	-
2208C	Starorypin Rządowy – Rypin (ul.Mleczarska)	0,3	0,3	-	-	-	-
1837C	Zdroje - Górzno – Starorypin (kier. Świedziebnia)	5,1	5,1	-	-	-	-
1841C	Michałki - Sadłowo	1,9	1,9	-	-	-	-
1840C	Świedziebnia- Zasady Sadłowo- Godziszewy	6,2	1,3	2,9	2,0	-	-
2209C	Borzymin – Głowińsk	2,5	-	2,5	-	-	-
2210C	Cetki – Balin	4,2	4,2	-	-	-	-
2214C	Rypin - Pręczi	3,6	3,0	0,6	-	-	-
2215C	Dylewo – Rogowo	2,3	-	2,3	-	-	-
2217C	Godziszewy – Dylewo	2,9	2,9	-	-	-	-
2218C	Wygoda - Sosnowo	1,4	1,4	-	-	-	-
2221C	Puszcza Miejska - Skrwilno	0,9	-	0,9	-	-	-
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>41,6 km</b>	30,1 km <b>72,4%</b>	9,5 km <b>22,8%</b>	2,0 km <b>4,8%</b>	- -	

**WYKAZ STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH**

**GMINA SKRWILNO**

na dzień 31.10.2023r.

Nr drogi	Nazwa drogi	Dług. drogi km	Stan techniczny naw. bitum. (km)				Uwagi
			dobry i b. dobry	dostat.	zły	b. zły	
1	2	3	4	4	6	7	8
1842C	Janowo – Zofiewo – Okalewo	6,2	-	-	2,7	3,5 (Okalewo)	-
2219C	Kotowy – Skudzawy m. Przywitowo	6,4	-	-	1,6	4,8	4,8 km – grunt.
2220C	Okalewo – Skrwilno –gr.woj.-./DzikiBór/	9,9	5,4	4,5	-	-	-
2221C	Puszcza Miejska - Skrwilno	8,9	5,9	3,0	-	-	(w remoncie)
2222C	Skrwilno –gr. woj.- /Lutocin/ m.Mościska	3,7	-	2,7	1,0	-	-
2223C	Zambrzyca – Czarnia Mała- gr. woj./Puszcza/	4,8	-	2,6	-	2,2 Czarnia D. - Czarnia M.	0,8 km - grunt
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>39,9</b>	11,3 <b>28.3%</b>	12,8 <b>32%</b>	5,3 <b>13,3%</b>	10,5 km <b>26,4%</b>	

**WYKAZ STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH**  
**GMINA WĄPIELSK**  
**na dzień 31.10.2023r.**

Nr drogi	Nazwa drogi	Dług. drogi km	Stan techniczny naw. bitum. (km)				Uwagi
			dobry i b. dobry	dostat.	zły	b. zły	
1	2	3	4	4	6	7	8
2116C	Wrocki - Pusta Dąbrówka -Radziki Duże	4,8	2,5	0,15	-	2,150	płyty bet.+grunt. (2,3 km-grunt) ( w trakcie budowy)
2118C	Szafarnia - Wąpielsk - Długie - Rypin	13,0	9,0	4,0	-	-	
2201C	Długie - Strzygi	2,2	-	2,2	-	-	
2202C	Radziki Duże – Osiek Dzierżno (Łapinózek)	4,1	-	4,1	-	-	
2203C	Wąpielsk- Wrzeszewo (m. Kiełpiny)	4,4	-	4,4	-	-	
2204C	Radziki D.-Wąpielsk Trąbin -Ostrowite	8,0	1,4 Ruszkowo	2,4	4,2	-	
2205C	Długie- Rakowo -Cetki	1,8	1,8	-	-	-	
2120C	Radomin – Szczutowo –Gulbiny -Cetki	1,1	-	-	-	1,1	(w tym 0,7 km gruntowa)
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>39,4</b>	14,7 <b>37,3%</b>	17,25 <b>43,8%</b>	4,2 <b>10,6%</b>	3,25 <b>8,3%</b>	(3,0 km gruntowa)

**WYKAZ STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH**  
**GMINA BRZUZE**  
na dzień 31.10.2023 r.

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość drogi km	Stan techniczny naw. bitum. (km)				Uwagi
			Dobry i b. dobry	dostat.	zły	b. zły	
1	2	3	4	4	6	7	8
2207C	Trąbin-Dobre-Brzuze	5,7	2,5	3,2	-	-	
2204C	Radziki D.- Wąpielsk Ruszkowo -Ostrowite	4,5	-	4,5	-	-	
2120C	Radomin-Szczutowo- Gulbiny – Cetki	6,4	0,7	-	5,7	-	
2211C	Brzuze – Nadróż	7,3	2,5	2,3	1,5	1,0	
2212C	Brzuze - H.Chojno	7,8	2,6	3,0	-	2,2	
2213C	Ugoszcz - Obory	4,3	4,3	-	-	-	
2130C	Dulsk-Ruże-Obory- St.Kobrzyniec (m. Pęczerek)	1,2	-	1,2	-	-	
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>37,2</b>	12,6 <b>34%</b>	14,2 <b>38%</b>	7,2 <b>19%</b>	3,2 <b>9%</b>	

**WYKAZ STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH**  
**GMINA ROGOWO**  
**31.10.2023r.**

Nr drogi	Nazwa drogi	Dług. drogi km	Stan techniczny naw. bitum. (km)				Uwagi
			dobry i b. dobry	dostat.	zły	b. zły	
1	2	3	4	4	6	7	8
2211C	Brzuze - Nadróż	0,8	-	0,8	-	-	
2212C	Brzuze - Huta Chojno	0,4	-	-	-	0,4	(m. Huta Chojno)
2130C	/Dulsk/-Ruże – Obory – St.Kobrzyniec	5,6	-	-	5,6	-	
2215C	Dylewo - Rogowo	6,6	0,60	6,0	-	-	-
2216C	Nadróż - Pręczi	5,6	-	2,6	3,0	-	-
2218C	Wygoda - Sosnowo	3,2	3,2	-	-	-	-
2224C	Czumsk -Urszulewo	3,5	-	3,5	-	-	
2225C	St. Kobrzyniec - gr. woj./Szczutowo/	15,6	10,3	5,3	-	-	
2226C	Rogowo - Wymyślin	5,0	5,00	-	-	-	
2214C	Rypin - Pręczi	1,1	-	1,1			
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>47,4</b>	19,10 <b>40,3%</b>	19,3 <b>40,7%</b>	8,6 <b>18%</b>	0,4 <b>1,0%</b>	

**WYKAZ STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH**  
**MIASTO RYPIN**  
na dzień 31.10.2023r.

Nr drogi	• Nazwa drogi	Dług. drogi km	Stan techniczny naw. bitum. (km)				Uwagi
			dobry i b. dobry	dostat.	zły	b. zły	
1	2	3	4	4	6	7	8
2227C	Rypin – ul. 3 Maja	0,953	0,953	-	-	-	
2228C	Rypin- ul. Dworcowa	0,583	0,583	-	-	-	
2208C	Rypin-ul Mleczarska	1.432	1,432	-	-	-	
2214C	Rypin – Osiedle Sportowe	0,834	0,834	-	-	-	
2118C	Rypin – ul. Piaski	0,721	0,721	-	-	-	
2231C	Rypin - ul. Sportowa	0,586	0,586	-	-	-	
2230C	Rypin – ul. N. Rynek	0,349	0,349	-	-	-	
2229C	Rypin – ul. Młyńska	0,502	0,502	-	-	-	
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>5,960</b>	<b>5,960 100%</b>	-	-	-	

